



(P1) SKLADBA PODLAHY

— DREVENÁ PODLAHA	hr. 23mm
— LEPIDLO	hr. 2mm
— SYSTÉM PODLAH. VYKUROVANIA TEPLOVOD.	hr. 65mm
— DREVOVLÁKNITÁ IZOLAČNÁ DOSKA	hr. 40mm
— CLT PANEL	hr. 100mm
— LVL NOSNÍK	hr. 250mm

(S1) SKLADBA STENY (ext.-int.)

— DREVENÝ OBKLAD	hr. 20mm
— vzduchová medzera	hr. 10mm
— TEPELNÁ IZOLÁCIA	hr. 150mm
— CLT PANEL	hr. 240mm

POSCHODIE 2., 3., 4. M1:100

